

总估算表

建设项目名称：罗山县2019年度统筹整合使用财政涉农资金交通项目
编制范围：2019年罗山县山店乡胡畈村姚家河桥两侧道路挖补维修项目

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	估算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				第一部分 建筑安装工程费	m2	725	222345	306.68	100.00	
二				挖除旧路面	m2	725	33780	46.59	15.19	
	1			挖除旧基层	m2	725	8483	11.70		
	2			挖除水泥混凝土路面	m2	725	25297	34.89		
三				路面整修	m2	725	188566	260.09	84.81	
	1			水稳基层	m2	725	69247	95.51		
	2			水泥混凝土面层	m2	725	119319	164.58		
		1		20cm厚普通水泥混凝土面层	m2	725	119319	164.58		
				第二部分 设备及工具、器具购置费	m2					
				第三部分 工程建设其他费用	m2					
				第一、二、三部分费用合计	m2	725	222345	306.68	100.00	
				预备费	元					
				1.价差预备费	元					
				2.基本预备费	元					
				投资估算总金额	元	1	222345	222345.00	100.00	
				其中：回收金额	元					
				公路基本造价	m2	725	222345	306.68	100.00	