

# 总估算表

建设项目名称：罗山县2019年度统筹整合使用财政涉农资金交通项目

编制范围：2019年罗山县东铺镇黄湾村村组道路项目

第 1 页 共 1 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	估算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.1	1022240	929309.09	96.69	
二				路基工程	公路公里	1.1	573022	520929.09	54.20	
	1			清除表土	m2	1650	5097	3.09		
	2			伐树	m	220	9347	42.49		
	3			挖路槽	m3	660	19001	28.79		
	4			借土填方	m3	1650	76021	46.07		
	5			浆砌挡土墙	m3	993.75	463556	466.47		
三				路面工程	座	1.1	424882	386256.36	40.19	
	1			水泥稳定碎石基层	m2	2200	160667	73.03		
	2			水泥混凝土面层	m2	1650	264215	160.13		
		1		普通水泥混凝土面层	m2	1650	264215	160.13		
四				桥梁涵洞工程	km	1.1	24337	22124.55	2.30	
	1			钢筋混凝土圆管涵(接长)	道	4	24337	6084.25		
				第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里					
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里		35000		3.31	
一				土地征用及拆迁补偿费	亩	0.8	35000	43750.00	3.31	
	1			土地征用费	亩	0.8	35000	43750.00		
				第一、二、三部分费用合计	公路公里	1.1	1057240	961127.27	100.00	
				预备费	元					
				1.价差预备费	元					
				2.基本预备费	元					
				投资估算总金额	元	1	1057240	1057240.00	100.00	
				其中：回收金额	元					
				公路基本造价	公路公里	1.1	1057240	961127.27	100.00	

编制：黄萍

复核：吕瑾