

# 总估算表

建设项目名称：罗山县2019年度统筹整合使用财政涉农资金交通项目  
编制范围：2019年罗山县山店乡胡畈村姚家河桥两侧道路挖补维修项目

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	估算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				第一部分 建筑安装工程费	km	1.2	642943	535785.83	100.00	
二				路基工程	km	1.2	20476	17063.33	3.18	
	1			挖除旧基层	m2	511	3824	7.48		
	2			挖除旧水泥混凝土路面	m2	511	15906	31.13		
	3			修整旧路面(修建1.2km路面)	m2	4500	746	0.17		
三				路面工程	km	1.2	622466	518721.67	96.82	
	1			水稳基层（路面维修）	m2	511	35831	70.12		
	2			水泥混凝土面层			586636			
		1		20cm厚水泥混凝土路面（路面维修）	m2	511	69860	136.71		
		2		18cm厚水泥混凝土面层（修建1.2km）	m2	4200	516775	123.04		
				第二部分 设备及工具、器具购置费	m2					
				第三部分 工程建设其他费用	m2					
				第一、二、三部分费用合计			642943		100.00	
				预备费	元					
				1.价差预备费	元					
				2.基本预备费	元					
				投资估算总金额	元	1	642943	642943.00	100.00	
				其中：回收金额	元					
				公路基本造价			642943		100.00	